

Atklātais konkurss "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve", iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/02 EJZF

Pretendentu jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

Veicot aprēķinus atklātajam konkursam "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" IS Nr.SOP 2016/02 EJZF ir radušies papildus jautājumi pie vispārējo būvdarbu tāmes Nr.1-1:

1) Specifikācijā un rasējumos nav norādīts kādam ir jābūt smilts filtrācijas koeficientam grunts aizpildīšanai pēc rievienas izbūves (punkts 3.5, 3.6)?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Smilts filtrācijas koeficientam jābūt ≥ 1 m/diennaktī.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

2) Izbūvējot enkursienu ir jāatrok laukakmeņi, lai varētu iedzīt rievpaļi, pēc enkursienas izbūves izrakto laukakmeņu vietu var aizpildīt ar izraktajiem laukakmeņiem, vai jāparedz smilts (punkts 4.3)?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Izrakto vietu pieļaujams aizbērt ar izrakto grunti, ja būvuzņēmējs ir spējīgs to noblīvēt un zemes klātnes līmenī sasniegt projektā prasīto nestspēju.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

3) Kurā darbu apjomā ir jāparedz laukakmeņu izrakšana, priekš enkursienas izbūves?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Rakšanas darbi enkursienas izbūvei, enkuru montāžai un izkliedsijas montāžai jāiekļauj attiecīgo darbu vienības cenā.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

4) Kāds būs kāpņu apdares tonis, pēc RAL?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Kāpņu krāsojuma tonis melns RAL 9005.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

5) Darbu apjomos stiegrojuma mērvienība norādīta m³, pēc rasējumiem secinām, ka m³ vietā ir domātas t?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Tāmes pozīciju 6.1, 6.2 un 6.3 mērvienība tonnas - t.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

6) Darbu daudzumos punktā 8.7. laukakmeņu sekundārās kārtas izbūve 2*250, kas ir domāts ar izmēru 2*250?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Laukakmeņu sekundārā kārtā izbūvējama divās kārtās, katras kārtas laukakmeņu diametrs 250mm, pielāide izmēram ±20%.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

7) Darbu daudzumos punktā 8.8. laukakmeņu primārās kārtas izbūve h=600, ir domāta 600 mm sienas augstuma izbūve, vai nepieciešamo laukakmeņu izmērs?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Laukakmeņu primārā kārtā izbūvējama no laukakmeņiem ar diametru 600mm, pielāide izmēram ±20%.

Pretendenta jautājums, uzdots 14.07.2016.:

8) Specifikācijās S9.4 punktā ir norādīts, ka nepieciešamie laukakmeņu izmēri ir norādīti rasējumos, bet rasējumos izmēri nav norādīti. Kāda izmēra laukakmeņus paredzēt krājumam pie sūkņa stacijas?

SOP IeK atbilde, sagatavota 15.07.2016.:

Krājumam pie sūkņa stacijas primārai kārtai izmantojami laukakmeņiem ar diametru 600mm, sekundārā kārtā veidojama no divām kārtām laukakmeņu ar diametrs 250mm.
